

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY NAPRAWCZE W ZSS W GOLENIOWIE
ADRES INWESTYCJI : GOLENIÓW
INWESTOR : ZSS W GOLENIOWIE
ADRES INWESTORA : 72-100 GOLENIÓW

DATA OPRACOWANIA : 22.05.2018

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : I KW 2018

NARZUTY

Koszty po rednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem warto kosztorysowa robót : zý

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.05.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilo	Cena zù	Warto zù (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty rozbiórkowe				
1 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadaj cej si do u ytku- atyka	m ²	17.366		
2 d.1	KNR 4-01 0535-01 analogia	Rozebranie kosza przelewowego fi 150	szt	2.000		
3 d.1	KNR 4-01 0430-03 analogia	Rozebranie podkonstrukcji stalowej - czapa na ogniomurze	m ²	19.296		
4 d.1	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy - pierwsza warstwa- atyka	m ²	12.816		
5 d.1	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy - nast pna warstwa	m ²	12.816		
6 d.1	KNR 4-01 0701-06 analogia	rozebranie tynku mineralnego wraz ze styropianem grubo - ci 3cm	m ²	36.936		
7 d.1	KNR 4-01 0519-04 analogia	Rozbiórka pokrycia z papy - pierwsza warstwa - dach nad sal gimnastyczn	m ²	50.130		
8 d.1	KNR 4-01 0519-05 analogia	Rozbiórka pokrycia z papy - nast pna warstwa dach nad sal gimnastyczn	m ²	50.130		
9 d.1	KNR 4-01 0429-07 analiza indywidualna	Rozebranie korytka	m	16.020		
10 d.1	KNR 2-02 0613-03 analogia	Rozebranie izolacji z wejny mineralnej gr 20 cm	m ²	40.050		
11 d.1	KNR 4-01 0701-06 analogia	Rozebranie elewacji ze styropianu na cianie szczytowej	m ²	15.015		
12 d.1	KNR 4-01 0519-04 analogia	rozebranie papy przy przej ciach pod ogrzewanie z centrali wentylacyjnej na sale gimnastyczna	m ²	24.000		
13 d.1	kalk. własna	wykonanie uszczelnie na przej ciu przez dach nad cz - ci dydaktyczn - sypu pod konstrukcje wsporcza Central - 7 szt	kpl.	1.000		
14 d.1	KNR 4-01 0701-06 analogia	rozebranie elewacji nad konstrukcja gr. 20 cm ciana szczytowa	m ²	43.120		
15 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadaj cej si do u ytku	m ²	7.236		
2		Roboty budowlane nowe				
16 d.2		izolacja blachy trapezowej 100/1,0mm pap samoprzylepna na typu Vedagard	m ²	58.120		
17 d.2		wykonanie uszczelnie poziomych atyki pýta OSB gr. 2,2	m ²	33.000		
18 d.2	KNR 2-02 0604-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gor co - pierwsza warstwa	m ²	34.000		
19 d.2	KNR 2-02 0604-04	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gor co - druga i nast pna warstwa	m ²	34.000		
20 d.2	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szeroko ci w rozwini ciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - wykonanie obróbek blacharskich nakrywy atyki	m ²	24.840		
21 d.2	KNR 2-02 2601-03	Docieplenie cian bocznych loggi z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki -wykonanie elewacji atyki gr. 5cm wraz z tynkiem mineralnym	m ²	32.110		
22 d.2	KNR 2-02 0613-02	Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z wejny mineralnej poziome z pýt klejonych lepikiem asfaltowym na gor co do podýp a z blach falistych lub trapezowych-wykonie izolacji termicznej stropu z wejny typu dach-rock z mocowaniem do blachy trapezowej gr. 20cm	m ²	58.210		
23 d.2		wykonanie koryta 201-x10cm w ociepleniu	m	17.000		
24 d.2	KNR 2-02 0503-01	Pokrycie dachów pap na podýp u z twardych pýt z wejny mineralnej, dwie warstwy papy	m ²	58.210		
25 d.2	KNR 2-02 0503-01	Pokrycie dachów pap na podýp u z twardych pýt z wejny mineralnej, dwie warstwy papy - wywini cie papy na atyk - 0,5 m	m ²	19.290		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilo	Cena zù	Warto zù (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
26 d.2	KNR 2-15/GE-BERIT 0405-01	Wpusty dachowe Geberit Pluvia pojedyncze	kpl.	2.000		
27 d.2	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szeroko ci w rozwini ciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - wykonanie listwy dociskowej	m ²	6.300		
28 d.2	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szeroko ci w rozwini ciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej- wykonanie kołnierza z blachy na przej ciu przez strop hali instalacji grzewczej z centrali wentylacyjnej - 2szt.	m ²	3.000		
29 d.2	KNR 2-02 2601-03	Docieplenie cian bocznych loggi z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki -wykonanie elewacji termicznej gr. 20cm nad konstrukcj od strony poòudniowo - zachodniej	m ²	43.120		
30 d.2	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szeroko ci w rozwini ciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²	7.230		
31 d.2	KNR 2-02 0503-01	Ujò enie dwóch warstw papy na konstrukcji	m ²	24.120		
32 d.2	KNR 2-02 2601-03	wykonanie elewacji gr. 20 cm z wypraw tynkarsk	m ²	15.055		
33 d.2	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewn trznych farb silikonow	m ²	90.290		
34 d.2	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okr gje o r. 15 cm z blachy ocynkowanej	m	8.000		
3		Roboty wewn trz hali				
35 d.3	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn trznych z zaprawy cementowo-wapiennej na cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²	70.250		
36 d.3	KNR 9-03 0106-06 analogia	Wyprawy tynkarskie wykonywane na cianach sposobem maszynowym jednowarstwowe gr. 15 mm gipsowe gładzone	m ²	70.250		
37 d.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn trzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane r cznie na cianach na podjò u z tynku	m ²	70.250		
38 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podjò y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	70.250		
39 d.3	KNR 2-02 1502-02 analogia	Dwukrotne malowanie cian w kolorze jasnym	m ²	70.250		
40 d.3		naprawa sieci kanalizacji deszczowej - odprowadzenie wody z pod budynku	kpl.	1.000		
Warto kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprz t	Kp	Z	RAZEM
1	Roboty rozbiórkowe						
2	Roboty budowlane nowe						
3	Roboty wewn trz hali						
	RAZEM						

Słownie: